



| | |
|--|--|
| | IDRANTE UNI 45 PIANO TERRA CORPO SCUOLA-PALESTRA-AUDITORIUM |
| | IDRANTE UNI 45 PIANO PRIMO CORPO SCUOLA |
| | IDRANTE UNI 70 IDRANTE SOPRASSUOLO |
| | TUBAZIONE IN POLIETILENE DIAMETRO fi 90 (m.l. 200) MONTANTE PRINCIPALE + ALIMENTAZIONE CORPO SCUOLA |
| | TUBAZIONE IN POLIETILENE fi 63 (m.l. 29.60) AUDITORIUM |
| | TUBAZIONE IN POLIETILENE diametro fi 63 (m.l. 78) PALESTRA |
| | TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO fi 2" 1/2" (m.l. 32) |
| | TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO DIAMETRO fi 1" 1/2" (m.l. 28) |
| | TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO LOCALE CANTINATO DIAMETRO fi 2" 1/2" (m.l. 54.00) |
| | TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO A SOFFITTO PIANO TERRA DIAMETRO fi 2" 1/2" (m.l. 67.50) |
| | CHIUSSINO IN CEMENTO |
| | CHIUSSINO IN GHISA |

Provincia di Napoli

AREA 4 SERVIZI A REPERIBILITÀ
Dipartimento Progettazione ed Interventi di Edilizia Scolastica 7

AMPLIAMENTO DELL'ITC SIANI
via Gaudiosi - Casalnuovo
CUP : H13B11000260003

**Planimetria tubazioni
impianto antincendio**

PROGETTO

Scala: 1:200

File: _____

Data: _____

Tip.: **/16**

| IV | Revisione | Data |
|----|-----------|------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

I Progettisti:
- ing. Antonio Casano
- ing. Giovanni Cappioli
- geom. Federico Piccolo
- pl. Pasquale Di Celmo

Il Responsabile del Procedimento
arch. Gerardo Stracale

Il Dirigente
ing. Pasquale Casolino

